

## Załącznik nr 8 do SIWZ

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                             | J.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |                                                                                                                               |      |         |        |
| 1                 |                                   | Wymiana posadzek w pokojach - wymiary uśrednione                                                                              |      |         |        |
| 1 d.1             | KNR 4-04<br>0504-06               | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                 | m2   |         |        |
|                   |                                   | 17 * (5,28 * 3,70 - 1,90 * 2,0)                                                                                               | m2   | 267,51  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 267,51 |
| 2 d.1             | KNR-W 4-01<br>0817-05<br>analogia | Demontaż listew przyściennych z PCW                                                                                           | m    |         |        |
|                   |                                   | 17 * (5,28 * 2 + 3,70 * 2 - 2 * 0,8)                                                                                          | m    | 278,12  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 278,12 |
| 3 d.1             | KNR AT-23<br>0101-04              | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie                                        | m2   |         |        |
|                   |                                   | 267,51                                                                                                                        | m2   | 267,51  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 267,51 |
| 4 d.1             | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome                                                                            | m2   |         |        |
|                   |                                   | 267,51                                                                                                                        | m2   | 267,51  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 267,51 |
| 5 d.1             | NNRNKB 202<br>1130-02             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|                   |                                   | 267,51                                                                                                                        | m2   | 267,51  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 267,51 |
| 6 d.1             | KNR 2-02<br>1112-01               | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych atypoślizgowe ze specjalistycznej wykładziny pcv z wywinieciem na ściany            | m2   |         |        |
|                   |                                   | 267,51 * 1,1                                                                                                                  | m2   | 294,26  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 294,26 |
| 7 d.1             | KNR 2-02<br>1112-09               | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                   | m2   |         |        |
|                   |                                   | 294,26                                                                                                                        | m2   | 294,26  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 294,26 |
| 8 d.1             | KNR 4-01<br>0108-15               | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i wykl. PCV na odległość do 1 km        | m3   |         |        |
|                   |                                   | 267,51 * 0,007                                                                                                                | m3   | 1,87    |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 1,87   |
| 9 d.1             | KNR 4-01<br>0108-16               | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4                   | m3   |         |        |
|                   |                                   | 1,87                                                                                                                          | m3   | 1,87    |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 1,87   |
| 10 d.1            | kalk. własna                      | utilizacja gruzu                                                                                                              | m3   |         |        |
|                   |                                   | 1,87                                                                                                                          | m3   | 1,87    |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 1,87   |
| 11 d.1            | KNR 2-02<br>1113-06               | Listwy na połączeniach posadzek nowych ze starymi - progowe do łazienek                                                       | szt  |         |        |
|                   |                                   | 17                                                                                                                            | szt  | 17,00   |        |
|                   |                                   |                                                                                                                               |      | RAZEM   | 17,00  |