

Ułożenie wykładzin antypoślizgowych z atestem na klatce schodowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Ułożenie wykładzin antypoślizgowych z atestem na klatce schodowej					
1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		poz.11 * 0,10	m2	7,852	
				RAZEM	7,852
2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m2		
		poz.1	m2	7,852	
				RAZEM	7,852
3	ZKNR C-2 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		$1,65 * 1,80 + 1,60 * 3,70 + 1,64 * [3,36 + 3,28 + 3,26] + 2,90 * [3,28 + 3,26 * 2] + 3,01 * 0,60 + 1,74 * 1,60 + 2,32 * 1,60 * 5 + 1,60 * [0,98 + 1,35 + 1,43 * 4]$	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
4	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
5	KNR AT-33 0103-03	Wyprofilowanie krawędzi stopni schodowych	m		
		poz.3	m	89,576	
				RAZEM	89,576
6	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
7	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
8	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
9	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
10	ZKNR C-2 0608-02	Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.3	m2	89,576	
				RAZEM	89,576
11	ZKNR C-2 0608-05	Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu - listwy krawędziowe przyścienne	m		
		$2 * 3,36 + 1,65 + 3,0 + 3,70 + 3,28 * 2 + 3,26 * 2 + 1,64 * 2 * 3 + 2,90 * 2 * 3 + 7 * 0,43 + 9 * 0,44 + 4 * 9 * 0,449$	m	78,524	
				RAZEM	78,524
12	ZKNR C-2 0608-05	Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu - listwy krawędziowe policzki stopni schodowych	m		
		$7 * 0,43 + 9 * 0,44 + 4 * 9 * 0,449$	m	23,134	
				RAZEM	23,134
13	ZKNR C-2 0608-04	Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu - okładziny z noskami	m		
		83,20	m	83,200	
				RAZEM	83,200